



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

zadávaná podle ustanovení § 9, § 12 odstavec (3), § 16, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Zákon)

s názvem

Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – severní fasáda prelatury

**Veřejná zakázka je spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
registrační číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/06.001067**

Areál benediktinského opatství v Rajhradě je evidován v seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka, která podléhá zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči

**ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
otevřené řízení**

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 1

**Ve smyslu ustanovení § 49 odstavec (2) a (3) Zákona, zadavatel sděluje všem známým zájemcům
dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:**

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr chybí vybourání nového otvoru pro dveře s novým kamenným portálem včetně opravy vnitřních omítek, a statického zajištění nadpraží otvoru a vnitřního lešení

Odpověď zadavatele

Otvor je již fyzicky proveden - vč. statického zajištění a vnitřního zapravení. Venkovní zapravení je součástí „Opravy fasády“.

Dotaz č. 2

V rizalitu mají být obnovená okna do původní velikosti dle okolních – tyto práce jsou již provedeny a bude pouze opravena omítka? Nebo je zapotřebí vybourat nové otvory a zajistit dodávku a montáž nových oken? Můžete prosím upřesnit rozsah prací popřípadě doplnit výkaz výměr?

Odpověď zadavatele

Práce jsou již provedeny - sníženy parapety, osazeny okenní výplně a vnitřní zapravení. Venkovní zapravení je součástí „Opravy fasády“.

Dotaz č. 3

V technické zprávě je požadováno očištění od biologického napadení a nasycení napadených míst přípravkem – chybí ve výkazu výměr

Odpověď zadavatele

Doplněno do Výkazu výměr R05, položka č.17, rozsah 90m2

Dotaz č. 4

V technické zprávě je požadováno dozdění soklové části starými cihlami do původního tvaru a opatření novou omítkou – chybí ve výkazu výměr

Odpověď zadavatele

Je součástí položky č. 3 Oprava říms (korunní a střední), soklu – zednické doplnění, štukatéřské práce



Dotaz č. 5

V technické zprávě je požadována hydrofobizace míst extrémně zatěžovaných vodou – chybí ve výkazu výměr

Odpověď zadavatele

Doplněno do Výkazu výměr R05, položka č.18, rozsah 70m2

Dotaz č. 6

V technické zprávě je požadován sjednocující podnatěr + vrchní nátěr – máme chápat že má být proveden 1x sjednocující podnatěr a 1x vrchní nátěr nebo dle technologie Keim 1x sjednocující podnatěr a 2x vrchní nátěr minerální dobře paropropustný – žádáme o upřesnění a úpravu výkazu výměr

Odpověď zadavatele

Požadované provedení dle již realizovaných částí fasád, ty byly provedeny v technologii KEIM. Tzn. 1x sjednocující podnatěr a 2x vrchní nátěr minerální dobře paropropustný, vše součástí položky č. 7. Pro jednoznačnost doplněno do Výkazu výměr R05 k této položce dopřesnění.

Dotaz č. 7

U lešení nebude požadováno ochranné zaplachtování (není ve výkazu výměr)?

Odpověď zadavatele

Je požadováno ochranné zaplachtování, je součástí položky č.8. Pro jednoznačnost doplněna do Výkazu výměr R05 k této položce poznámka.

Dotaz č. 8

Ve výkazu výměr chybí D+M tabulky s údaji dle Pravidel pro publicitu ROP jako i 2 ks informačních panelů

Odpověď zadavatele

Informační tabule jsou stávající, budou upraveny a přemístěny na nové pozice. Doplněno do Výkazu výměr R05, položka č.19 – Přesun informačních panelů vč. úprav, očištění a ukotvení.

Dotaz č. 9

V bodě 1.3. Smlouvy o dílo je uveden rovněž i PRŮZKUM, podle kterého mají být provedeny všechny výkony – můžete upřesnit o jaký Průzkum se jedná, popřípadě jej poskytnout?

Odpověď zadavatele

Průzkumy jsou požadovány vydaným Závazným stanoviskem viz. příloha. Průzkumy musí být provedeny dle požadavků zástupců památkové péče a v jejich součinnosti.

Dotaz č. 10

Ve výkazu výměr chybí přesun hmot pro rekonstrukce

Odpověď zadavatele

Přesuny hmot doplněny do Výkazu výměr R05 položka č.20 – Přesun hmot

V Brně dne 8. října 2012 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Jiří Kudělka

Přílohy: Výkaz výměr R05 (xls)

Závazné stanovisko č. 6/2012 ze dne 8.3.2012 (pdf)